

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,00
2	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,00
3	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1,00
4	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,00
5	KNR-W 2-15 0218/03	Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm	szt	1,00
6	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1,00
7	KNR 2-15 0222/01	Wanny kąpielowe żeliwne o długości 1000mm	kpl	1,00
8	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
9	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,00
10	KNR 4-02 0144/01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm ³	szt	1,00
11	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm ³	kpl	1,00
12	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,00
13	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,00
14	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt	1,00
15	KNR 2-15 0115/04	Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
16	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1,00
17	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie 4-palnikowe z piekarnikiem elektryczne- analogia	szt	1,00
Roboty rozbiórkowe				
18	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² kuchnia 1 Pokój 2 Pokój 2 1	szt szt szt	1,00 2,00 1,00
			razem	4,00
19	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami Pokój 2*0,8*1,2 Kuchnia 0,9*1,5*1,2	m ³ m ³	1,92 1,62
			razem	3,54
20	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Pokój 1 3,95*4,96 Pokój 2 2,42*3,93 Kuchnia 3,98*2,54 Przedpokój 1,05*4,12	m ² m ² m ² m ²	19,59 9,51 10,11 4,33

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		łazienka+komórka 1,45*3,88	m2	5,63
		razem	m2	49,17
21	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych 49,17-1,45*3,98-1,05*1,2	m2	42,14
		razem	m2	42,14
22	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	42,14
23	KNR 2-02s 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm - rozbiórka	m2	49,17
24	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Pokój (2,42*2+3,93*2)*2,62-1,45*1,26-0,9*2 Pokój 2 (4,96*2+3,95*2)*2,62-1,45*0,85*2-0,9*2*2 Przedpokój (1,05*2+4,12*2)*2,62-0,9*2*4 Kuchnia (4,52*2+3,98*2+1,45*2)*2,62-1,51*1-0,9*2	m2 m2 m2 m2 razem	29,65 40,62 19,89 48,83 138,99
25	KNR 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej	m2	12,51
26	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,00
27	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,02
28	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	10,04
29	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1km	m3	10,04
30	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	10,04
		Roboty odtworzeniowe		
31	KNR 4-01 0619/02	Odrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	138,99
32	KNR 4-01 0621/03	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania	m2	138,99
33	KNR 4-01 0625/03	Impregnacja grzybobójcza materiałów na podsypki i polepy z gruzu lub z gliny przez opryskanie	m3	49,17
34	KNR 2-02u2 2030/01	Sufity jednowarstwowe podwieszane na ruszcie metalowym	m2	49,17
35	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	138,99
36	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	49,17
37	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	49,17
38	KNR 2-02 1110/04	Podłogi ślepe grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo - płyta OSB x 2	m2	49,17
39	KNR 2-02 1112/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy izolacyjnej	m2	49,17
40	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 4,12*2+1,05*2+2,42*2+3,93*2+4,96*2+3,95*2+3,98*4+4,52*2+1,45*4-0,9*12	m razem	60,82 60,82

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 2-02u2 1025/03	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 z wykorzystaniem łączników z nawietrzakiem	m2	3,97
42	KNR 2-02u2 1025/04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem łączników z nawietrzakiem	m2	1,83
43	KNR 2-02u2 2608/01	Docieplenie ścian zewnętrznych pełnych i z otworami o powierzchni betonowej, otynkowanej z mozaiki szklanej z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki	m2	12,51
44	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	98,24
45	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	138,99
46	KNR 2-02 1504/02	Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 1,5*(4,25*2+3,98*2)+(1,5*3,98*2+1,45*4)-1,5*0,9*5	m2	35,68
		razem	m2	35,68
47	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	49,17
48	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	103,31
		Roboty instalacyjne		
49	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,00
50	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,06
51	KNR 2-15 0503/01	Kotły węglowy montowany w kuchni	kocioł	1,00
52	KNR 2-15 0506/01	Naczynia wzbiornicze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100dm3	szt	1,00
53	KNR 2-15 0509/01	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy do 150mm	m	1,00
54	KNR INSTAL 0301/06	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm, lutowanie miękkie 11*2+9*2+6*2+10*2	m	72,00
		razem	m	72,00
55	KNR INSTAL 0305/01	Rury przyłączone o średnicy zewnętrznej 15mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kpl	6,00
56	KNR INSTAL 0306/04	Podjęcia do pomp cyrkulacyjnych o średnicy zewnętrznej rury 28mm, przyłącze o średnicy nominalnej 40mm	kpl	1,00
57	KNR INSTAL 0309/02	Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o średnicy nominalnej 15mm	szt	6,00
58	KNR INSTAL 0308/02	Zawór przelotowy lub zwrotny gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	6,00
59	KNR INSTAL 0309/09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o średnicy 15mm	szt	4,00
60	KNR 2-15 0419/04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o długości 1060mm	kpl	4,00
61	KNR 2-15 0419/01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o długości 660mm	kpl	2,00
62	KNR 2-15 0123/06	Montaż pompy obiegowej	szt	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNR 2-15 0512/01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	6,00
64	KNR 2-17 0113/01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 100mm	m2	9,42
65	KNR 2-17 0138/01	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm	szt	2,00
66	KNR 2-17 0140/01	Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm	szt	2,00