

Przedmiar Robót

Obiekt Wymiana wpustów dachowych na budynku mieszkalnym oś Mickiewicza 24 w Mikołowie
Kod CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
Budowa 43-190 Mikołów
Inwestor Gmina Mikołów - Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2

Wymiana wpustów dachowych na budynku mieszkalnym oś Mickiewicza 24 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0518/06 wyd.III 2000	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych - koryto 22,0*1,0*2	m2	44,00
			razem	m2
2	KNR-W 4-01 0518/07 wyd.III 2000	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych - koryto krotność 2 44	m2	44,00
			razem	m2
3	KNR 4-02 0230/05 wyd.IV 1996	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm na ścianach budynku 8*2,5	m	20,00
			razem	m
4	KNR-W 4-01 0209/01 wyd.III 2000	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubości do 10cm - wykucie uszkodzonych wpustów dachowych 8*(1,0*0,6)	m2	4,80
			razem	m2
5	KNR 19-01 0528/01 wyd.I 1996-97	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z folii na czas wymiany wpustów - analogia 8*30	m2	240,00
			razem	m2
6	KNR-W 2-02 0534/06 wyd.V 2003	Pokrycie koryt dachowych - obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem z średnicą odpływu fi 110mm 8	szt	8,00
			razem	szt
7	KNNR 4 1308/01 wyd.I 2000	Kanały z rur PCW o średnicy 110mm łączone na wcisk 2,8*8	m	22,40
			razem	m
8	KNNR 4 1322/01 wyd.I 2000	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk		

Wymiana wpustów dachowych na budynku mieszkalnym oś Mickiewicza 24 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3*8	szt	24,00
		razem	szt	24,00
9	KNR-W 4-01 0201/06 wyd.III 2000	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 8*1,0	m2	8,00
		razem	m2	8,00
10	KNR-W 4-01 0203/09 wyd.III 2000	Uzupełnienie betonu w elementach zbrojonych konstrukcji dachu 0,60*0,60*0,15*8	m3	0,43
		razem	m3	0,43
11	KNR 2-02w 0504/01 Wacetob wyd.V 2003	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe podkładową - wyprofilowanie nowych spadków w korytach krotność 2 20,0*0,50*2	m2	20,00
		razem	m2	20,00
12	KNR 0-22 0528/01 wyd.I 2000	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną 44	m2	44,00
		razem	m2	44,00
13	KNR-W 2-02 0504/02 wyd.V 2003	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe / papa termozgrzewalna podkładowa gr 4,7mm+nawierzchniowa SBS gr 5mm / 44	m2	44,00
		razem	m2	44,00
14	KNR-W 4-01 0434/02 wyd.III 2000	Wykonanie oraz rozbiórka w przestrzeni stropodachu pomostów poziomych w celu wymiany wpustu z uwagi na istniejący granulat 15,0*8	m2	120,00
		razem	m2	120,00
15	KNR 4-01 0108/09 MGPiB wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 2,0	m3	2,00

Wymiana wpustów dachowych na budynku mieszkalnym oś Mickiewicza 24 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3
				2,00
16	KNR 4-01 0108/10 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km krotność 14 2,0		
			razem	m3
				2,00
			razem	m3
				2,00
17	Analiza własna	Koszty utylizacji gruzu 2,0		
			razem	m3
				2,00
			razem	m3
				2,00
18	Analiza własna	Koszty odwozu i utylizacji papy z rozbiórki 44*0,03		
			razem	m3
				1,32
			razem	m3
				1,32