

# PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT KLATKI SCHODOWEJ - WYMIANA POSADZEK, MALOWANIE, REMONT BALUSTRADY

Obiekt	Wymiana posadzek, malowanie korytarzy i klatki schodowej, remont balustrady
Kod CPV	45442100-8 - Roboty malarskie 45431000-7 - Kładzenie płytek
Budowa	43-190 Mikołów ul. Rymera 1a
Inwestor	Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa MODUŁ Wodzisław Śląski ul. Wałowa 2

Wymiana posadzek, malowanie korytarzy i klatki schodowej, remont balustrady

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Malowanie klatki schodowej i korytarzy</b>		
1	KNR 4-01 0711/01 MGPiB wyd.III 1999	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach Nr ST: 04  2*1,50*2	m2	6,00
		razem	m2	6,00
2	KNR 4-01 0711/13 MGPiB wyd.III 1999	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach Nr ST: 04  6,0	m2	6,00
		razem	m2	6,00
3	KNR 4-01 0621/03 MGPiB wyd.III 1999	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania Nr ST: 04  2,7*1,60 (1,60+2,70)*2*2,60	m2	4,32
		razem	m2	22,36
		razem	m2	26,68
4	KNR 2-02 1605/02 MGPiB wyd.V 1995	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5m do robót wykonywanych na sufitach na ostatniej kondygnacji klatki schodowej Nr ST: 04  5,50*2,40	m2	13,20
		razem	m2	13,20
5	KNR 4-01 1204/08 wyd.III 1999	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Nr ST: 04  sufit ostatniej kondygnacji 2,40*5,50 biegi 2,90*1,20*10 podesty 1,50*2,70*4 spoczniki 1,40*2,70*4 parter wejście 2,70*2,80+2,70*2,70+2,70*1,50 ściany (2,70+1,50*2)*2,50*5 (2,50+3,80)*2,70*0,5*2 2,90*2,50*2*4 (2,70+1,50*2)*2,50*4 korytarze piętro 1-4 ściany (9,20+1,45)*2*2,50*4 (9,70+1,45)*2*2,50*4 (1,90+1,50*2)*4 korytarze parter ściany (4,50+1,45)*2*2,50+(9,20+1,45)*2*2,50 korytarze sufity 245,8 minus lamperia -415,35	m2	13,20
			m2	34,80
			m2	16,20
			m2	15,12
			m2	18,90
			m2	71,25
			m2	17,01
			m2	58,00
			m2	57,00
			m2	213,00
			m2	223,00
			m2	19,60
			m2	83,00
			m2	245,80
			m2	-415,35
		razem	m2	670,53
6	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992- 98	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych UNI GRUNT Nr ST: 04  670,53	m2	670,53

## Wymiana posadzek, malowanie korytarzy i klatki schodowej, remont balustrady

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 670,53
7	KNR 2-02 0925/01 MGPIB wyd.V 1995	Oslony okien folią polietylenową Nr ST: 04  30,0		m2 30,00
			razem	m2 30,00
8	KNR 4-01w 1216/01 Wacetob wyd.III 2000	Zabezpieczenie podłóg folią Nr ST: 04  250		m2 250,00
			razem	m2 250,00
9	KNR 4-01 1204/02 MGPIB wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian / współczynnik do "R" 1,15 / Nr ST: 04  424,65		m2 424,65
			razem	m2 424,65
10	KNR 4-01 1204/01 MGPIB wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów / współczynnik do "R" 1,15 / Nr ST: 04  klatka 3,00*1,20*11 2,40*1,55*5 2,40*1,55*5 sufit w klatce 5,50*2,40 korytarze (9,20*1,45)*4 (9,70*1,45)*4 (4,50*1,45)+(9,20*1,45) 5,50*2,50+3,05*2,70+2,70*1,60		m2 39,60 m2 18,60 m2 18,60 m2 13,20 m2 53,36 m2 56,26 m2 19,87 m2 26,31
			razem	m2 245,80
11	KNR 4-01 1206/04 MGPIB wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia na 1,50m Nr ST: 04  kond 1-4 klatka schodowa (2,40+1,55+3,0+1,45+2,40+1,80+3,00+1,45)*4*1,50 parter+zejście do piwnic (5,50+5,55+1,60+2,70+1,60+3,05)*1,50 (1,50+3,0+1,50+2,40+1,50+3,00+2,40+3,00)*1,50 korytarze (9,20+1,45)*2*4*1,50 (9,70+1,45)*2*4*1,50 (4,50+1,45)*2*1,50+(9,20+1,45)*2*1,50 (1,90+1,45*2)*1,50 minus pow drzwi -(1,50*1,50)*10 -(0,90*1,50)*3*2*5		m2 102,30 m2 30,00 m2 27,45 m2 127,80 m2 133,80 m2 49,80 m2 7,20 m2 -22,50 m2 -40,50
			razem	m2 415,35

## Wymiana posadzek, malowanie korytarzy i klatki schodowej, remont balustrady

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 4-01 1207/02 MGPiB wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm Nr ST: 04  (2,40+1,55+3,0+1,45+2,40+1,80+3,00+1,45)*4+5,50+5,55+1,60+2,70+1,60+3,05+1,50+3,0+1,50+2,40+1,50+3,0+2,40+3,0*2  razem	m	109,50
			m	109,50
13	KNR 4-01 1212/28 MGPiB wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm Nr ST: 04  2,60*5  razem	m	13,00
			m	13,00
14	KNR 4-01 1212/31 MGPiB wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm Nr ST: 04  35,0  razem	m	35,00
			m	35,00
15	KNR 4-01 1212/02 MGPiB wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- szafki p-poż Nr ST: 04  0,50*0,70*5  razem	m2	1,75
			m2	1,75
16	KNR 4-01 1209/10 MGPiB wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: 04  1,50*2,05*3*4*2  razem	m2	73,80
			m2	73,80
<b>Remont uszkodzonych balustrad w klatce schodowej</b>				
17	KNR 4-01 1301/03 MGPiB wyd.III 1999	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych prostych Nr ST: 04  3,00*10+1,50+6,00  razem	m	37,50
			m	37,50
18	KNR 4-01 1212/05 MGPiB wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne balustrad z prętów prostych Nr ST: 04  balustrady (3,00*10+1,50+6,00)*1,10  razem	m2	41,25
			m2	41,25
<b>Wymiana posadzek w korytarzach</b>				
19	KNR 4-01 0818/05 MGPiB wyd.III 1999	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Nr ST: 01  piętro 4 do 1 9,70*1,45*4 9,20*1,45*4	m2	56,26
			m2	53,36

## Wymiana posadzek, malowanie korytarzy i klatki schodowej, remont balustrady

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,90*1,50*4	m2	11,40
		parter 9,20*1,45	m2	13,34
		4,50*1,45	m2	6,53
		5,50*2,50	m2	13,75
		razem	m2	154,64
20	KNR 4-01 0804/07 MGPIB wyd.III 1999	Zerwanie posadzki cementowej Nr ST: 01		
		154,64	m2	154,64
		parter klatka 2,70*1,60	m2	4,32
		razem	m2	158,96
21	KNR 4-01w 0353/06 Wacetob wyd.III 2000	Wykucie wycieraczki o powierzchni do 1m2 Nr ST: 01		
		1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
22	KNR 4-01 0212/02 MGPIB wyd.III 1999	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm Nr ST: 01		
		1,60*2,70*0,20	m3	0,86
		razem	m3	0,86
23	KNR 4-01 0203/01 MGPIB wyd.III 1999	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych stóp fundamentowych Nr ST: 04		
		0,86	m3	0,86
		razem	m3	0,86
24	KNR 2-02u2 1134.1/01 Orgbud wyd.1992- 98	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Nr ST: 04		
		154,64	m2	154,64
		razem	m2	154,64
25	KNR 2-02u2 1130.1/01 Orgbud wyd.1992- 98	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 Nr ST: 04		
		154,64	m2	154,64
		razem	m2	154,64
26	KNR 2-02u2 1130.1/03 Orgbud wyd.1992- 98	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm -dostosowanie do wysokości schodów krotność 5 Nr ST: 04		
		154,64	m2	154,64

## Wymiana posadzek, malowanie korytarzy i klatki schodowej, remont balustrady

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 154,64
27	KNR 0-12 1118/01 IGM wyd.III 2002	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża Nr ST: 04  154,64		m2 154,64
			razem	m2 154,64
28	KNR 0-12 1118/09 IGM wyd.III 2002	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną Nr ST: 04  154,64		m2 154,64
			razem	m2 154,64
29	KNR 0-12 1120/06 IGM wyd.III 2002	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek Nr ST: 04  (9,70+1,45+1,90+1,45+9,20+1,45)*2*4 (9,20+1,45+4,50+1,45)*2 (2,70+1,60)*2 minus drzwi -0,90*6*4 -1,50*2*4		m 201,20 m 33,20 m 8,60 m -21,60 m -12,00
			razem	m 209,40
		<b>Odwóz i utylizacja gruzu</b>		
30	KNR 4-01 0108/09 MGPIB wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Nr ST: 03  159*0,04 0,86		m3 6,36 m3 0,86
			razem	m3 7,22
31	KNR 4-01 0108/10 MGPIB wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km krotność 9 Nr ST: 03  7,22		m3 7,22
			razem	m3 7,22
32	Analiza własna	koszty utylizacji gruzu Nr ST: 03 7,22		m3 7,22
			razem	m3 7,22