

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej

Obiekt Roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul.Rymera 1a
Kod CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
Budowa 43-190 Mikołów ul. Rymera 1a
Inwestor Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie ul. Kolejowa 2

Sporządził Pracownia Projektowa "MODUŁ" A. Domin - A.Domin Wodzisław Śląski ul. Wałowa 2

kwiecień 2016

Roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul.Rymera 1a

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Remont pokrycia dachowego, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		
1	KNR 4-01 0420/01 wyd.III 1999	02	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 36,0*2	m	72,000
			razem	m	72,000
2	Kalkulacja indywidualna	01	Demontaż anten satelitarnych z dachu budynku 8+7	szt	15,000
			razem	szt	15,000
3	KNNR 3 0601/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na kominach (0,42+2,76)*2*0,50*2 (0,42+1,60)*2*0,50*2 (0,42+2,76)*2*0,50*1 (0,42+3,50)*2*0,50*2 (0,42+2,00)*2*0,50*1 (0,42+3,50)*2*0,50*1 (0,42+3,00)*2*0,50*1	m2	6,360
				m2	4,040
				m2	3,180
				m2	7,840
				m2	2,420
				m2	3,920
				m2	3,420
			razem	m2	31,180
4	KNR 4-01 0310/01 MGPIB wyd.III 1999	01	Przemurowanie fragmentów kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 - w rejonie otworów bocznych kominów (2,46*2+1,60*2+2,76+3,50*2+2,00+3,50+3,00)*0,40*0,3	m3	3,166
			razem	m3	3,166
5	KNR 4-01 0205/04 MGPIB wyd.III 1999	02	Naprawa uszkodzenia czapek kominowych 10*2*2	miejsce	40,000
			razem	miejsce	40,000
6	KNR 2-02w 0921/04 Wacetob wyd.V 2003	02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy na czapkach kominów i wylotach bocznych kominów 0,50*2,86*2 0,50*1,70*2 0,50*2,86*1 0,50*3,60*2 0,50*2,10*1 0,50*3,60*1 0,50*3,10*1 0,50*3,10*1 0,50*1,30*1	m2	2,860
				m2	1,700
				m2	1,430
				m2	3,600
				m2	1,050
				m2	1,800
				m2	1,550
				m2	1,550
				m2	0,650

Roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul.Rymera 1a

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,50*1,70*1	m2	0,850
			0,50*1,50*1	m2	0,750
			0,50*2,90*1	m2	1,450
			0,50*1,65*3	m2	2,475
			10,0	m2	10,000
			razem	m2	31,715
7	KNR 4-01 0703/01 MGPIB wyd.III 1999	02	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbitza na kominach		
			31,18	m2	31,180
			razem	m2	31,180
8	KNR 4-01 0704/01 MGPIB wyd.III 1999	02	Powlekanie siatki na kominach		
			31,18	m2	31,180
			razem	m2	31,180
9	KNR 4-01 0735/02 MGPIB wyd.III 1999	02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim		
			31,18	m2	31,180
			razem	m2	31,180
10	KNR 0-17 0926/01 IGM wyd.I 2000	02	Nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej na kominach		
			na kominach remontowanych 31,18	m2	31,180
			na kominach już wyremontowanych (3,00+1,20+1,58+1,40+2,80+0,40*5)*0,50*2	m2	11,980
			(1,53+0,40)*2*0,50	m2	1,930
			murki ogniowe 20,23	m2	20,230
			razem	m2	65,320
11	KNR 0-17 0926/02 IGM wyd.I 2000	02	Nałożenie na podłoże każdej następnej warstwy farby gruntującej na kominach		
			65,32	m2	65,320
			razem	m2	65,320
12	KNR 0-17 0926/03 IGM wyd.I 2000	02	Wyprawa elewacyjna CERESIT o fakturze rustrzykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na kominach		
			65,32	m2	65,320
			razem	m2	65,320
13	KNR-W 2-02 0504/01 wyd.V 2003	02	Pokrycie czapek kominów papą termozgrzewalną jednowarstwowe		
			21,72	m2	21,720
			razem	m2	21,720

Roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul.Rymera 1a

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 0-22 0529/06 wyd.I 2000	02	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (2,76*2+1,60*2+2,76+3,50*2+2,00+3,00)*2+0,42*10*2	m obwodu	55,360
				razem	m obwodu
15	KNR 2-02 0515/04 MGPiB wyd.V 1995	02	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2m z blachy ocynkowanej powlekanej na kominach z uszczelnieniem opasek kitem dekarskim murki 29,0 kominy 55,36	m	29,000
				m	55,360
				razem	m
16	Kalkulacja indywidualna	02	Dostawa i montaż izoklinów 84,36	mb	84,360
				razem	mb
17	KNR 2-02 0506/06 MGPiB wyd.V 1995	02	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej na rurach żeliwnych kanalizacyjnych 11	szt	11,000
				razem	szt
18	KNR 2-02w 0514/06 Wacetob wyd.V 2003	02	Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 10	szt	10,000
				razem	szt
19	KNR 4-01 0535/04 MGPiB wyd.III 1999	02	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 36,20*2	m	72,400
				razem	m
20	KNR 4-01 0535/06 MGPiB wyd.III 1999	02	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15,0*4	m	60,000
				razem	m

Roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul.Rymera 1a

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0519/06 MGPiB wyd.III 1999	02	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych 36,15*14,45	m2	522,367
				razem	m2
22	KNR 4-01 0519/07 MGPiB wyd.III 1999	02	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych - krotność 2 522,37	m2	522,370
				razem	m2
23	KNR 4-01 0804/03 MGPiB wyd.III 1999	02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 30	miejsce	30,000
				razem	miejsce
24	KNR 0-22 0528/01 IGM wyd.I 2000	02	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną 522,37	m2	522,370
				razem	m2
25	KNR 4-01 0519/06 wyd.III 1999	02	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych przy murkach ogniowych 14,45*2*0,30	m2	8,670
				razem	m2
26	KNR 4-01 0519/07 wyd.III 1999	02	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych 8,67	m2	8,670
				razem	m2
27	KNR 4-01 0535/08 wyd.III 1999	02	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 36,15*2*0,25	m2	18,075
				razem	m2
28	KNR 2-02u2 0541/01 Orgbud wyd.1992- 98	02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm pas nadrynnowy 36,20*2*0,25 czapy kominów (2,86*2+1,70*2+2,86+3,60*2+2,10+3,60+3,10+3,10+1,30+1,70+1,50+2,90+1,65*3)*2*0,25 0,40*2*18*0,25	m2	18,100
				m2	21,715
				m2	3,600
				razem	m2

Roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul.Rymera 1a

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 2-02u2 0541/02 Orgbud wyd.1992- 98	02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm obróbka deski czołowej 36,20*0,40*2	m2	28,960
				razem	m2
30	KNNR 3 0604/01 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2 na murkach ogniowych 14,45*0,70*2	m2	20,230
				razem	m2
31	KNR 0-22 0529/04 IGM wyd.I 2000	02	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm 14,50*2	m	29,000
				razem	m
32	KNR 0-22 0529/05 IGM wyd.I 2000	02	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości - ściana szczytowa 29,0	m	29,000
				razem	m
33	KNR 2-02w 0504/02 Wacetob wyd.V 2003	02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną SBS modyfikowana gr 5,2mm z dwuwarstwowe 36,15*14,45	m2	522,367
				razem	m2
34	KNR 4-01 0414/11 MGPiB wyd.III 1999	02	Wymiana desek czołowych 36,20*2	m	72,400
				razem	m
35	KNR 0-15 0528/04 IGM wyd.III 2000	02	Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm 72,40	m	72,400
				razem	m
36	KNR 0-15 0529/03 IGM wyd.III 2000	02	Rury spustowe z PCW o średnicy 10 i 11cm 4*15,0	m	60,000
				razem	m

Roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul.Rymera 1a

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 4-01 0415/03 MGPiB wyd.III 1999	02	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włązy kominiarskie 1	szt	1,000
				razem	razem
38	KNNR 2 1504/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20m 37,0*15,50*2	m2	1.147,000
				razem	razem
			Wymiana instalacji odgromowej		
39	KNNR 9 0601/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Demontaż przewodów nienaprzężonych poziomych 36,50*2+14,50*4 9,0*5 18,0*1,0	m	131,000
				m	45,000
				m	18,000
				razem	razem
40	KNNR 9 0601/06 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Demontaż przewodów nienaprzężonych pionowych 15,0*6	m	90,000
				razem	razem
41	KNR 5-08 0601/15 MGPiB wyd.V 1993	02	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej, przelotowych pośredniczących, na dachu betonowym pokrytym papą - uchwyt w tworzywie przyklejany Analogia 210	szt	210,000
				razem	razem
42	KNNR 5 0601/02 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach klejonych - drut stalowy ocynkowany 194	m	194,000
				razem	razem

Roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul.Rymera 1a

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNNR 5 0601/04 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach wstrzeliwanych- kominy 110,0	m	110,000
				razem	m
44	KNNR 5 0609/03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach płaskich 36	szt	36,000
				razem	szt
45	KNNR 5 0601/06 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprzężanych pionowych 15,0*6	m	90,000
				razem	m
46	KNNR 5 0611/11 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 10mm 120	szt	120,000
				razem	szt
47	KNNR 5 0612/06 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik 6	szt	6,000
				razem	szt
48	KNNR 5 0603/07 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych na słupach - bednarka o przekroju do 200mm ² 6*1,80	m	10,800
				razem	m

Roboty blacharsko-dekarskie w budynku przy ul.Rymera 1a

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNNR 5 1304/03 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 1	szt	1,000
				razem	szt
50	KNNR 5 1304/04 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	02	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar 8	szt	8,000
				razem	szt
51	Kalkulacja indywidual na	02	Wykonanie instalacji zbiorczej - instalacja RTV-SAT wraz z gniazdkami abonenckimi 1	kpl	1,000
				razem	kpl
			Usuwanie gruzu		
52	KNR 4-01 0108/11 MGPiB wyd.III 1999	03	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 5,50	m3	5,500
				razem	m3
53	KNR 4-01 0108/12 MGPiB wyd.III 1999	03	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 9 5,50	m3	5,500
				razem	m3
54	Kalkulacja indywidual na	03	Koszty utylizacji gruzu 5,50	m3	5,500
				razem	m3
55	Kalkulacja indywidual na	03	Koszty odwozu i utylizacji papy z rozbiórki 522,3*0,02	m3	10,446
				razem	m3