


SZCZEGÓŁ OSADZENIA NADPROŻA W POSZERZANYCH I PROJEKTOWANYCH OTWORACH



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU NADPROŻA:

1. PODSTEMPLOWAĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE
2. WYKUĆ BRUZDĘ NA GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA 2 BELEK PRZY
3. OSADZIĆ 2 BELKI NADPROŻA, A W PRZESTRZENI MIĘDZY MUREM A GÓRNA POWIERZCHNIĄ BELKI WBIĆ KLINY Z DREWNA TWARDEGO W ROZSTAWIE CO 30cm
4. WYKUĆ BRUZDĘ W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI MURU, OSADZIĆ POZOSTAŁE 3 BELKI
5. PRZESTRZEŃ MIĘDZY BELKAMI A MUREM WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ KLASY M15
6. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY POSZERZYĆ OTWÓR
7. USUNĄĆ STEMPLE
8. NADPROŻE OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM NA SIATCE STALOWEJ

<div>ArCADius</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div>		arch. Arkadiusz Zientala	
44-300 Wodzisław Śl, ul. P. Pospiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904			
NAZWA PROJEKTU		PROJEKTANT BR. ARCHITEKTOWICZNEJ	
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego		mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala	
RYSUNEK		nr upr. 21/59 - spec. arch.	
SZCZEGÓŁ OSADZENIA NADPROŻA		PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	
INWESTOR		mgr inż. Radosław Wiśniewski	
Zakład Gospodarki Lokalowej		nr upr. SLK/1877/POK/07	
43-190 Mikołów			
ul. Kolejowa 2			
LOKALIZACJA		SKALA	NR RYS.
43-190 Mikołów		1:20	T-21
os. Mickiewicza 8, dz. nr 2217/59		DATA	
		07.2016	