


Szczegół S4

DOCIEPLENIE ŚCIANY NADZIEMIA I COKOŁU

przekrój pionowy



- ściana istniejąca
- tynk istniejący zewnętrzny
- zaprawa klejowa do płyt styropianowych np. Atlas Stopter K-50
- plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS gr.12cm, $\lambda=0,031$ W/m*k
- warstwa zbrojąca:
 - zaprawa klejowa do siatek zbrojących np. Atlas Stopter K-50
 - siatka zbrojąca z włókna szklanego (w strefie pierwszego metra wysokości ściany zastosować 2 warstwy siatki)
- wyprawa tynkowa:
 - podkład pod tynk np. Atlas Cerplast
 - tynk akrylowy np. Atlas Cermit N-150

- łącznik mechaniczny z wbijanym trzpieniem stalowym i łbem z tworzywa dł.220mm
 - 8. wkret stalowy w tulei rozporowej
 - 9. listwa cokołowa z okapnikiem

- masa silikonowa np. Atlas Silton S

- istniejąca ściana piwnic
- projektowany tynk zewnętrzny: cementowy gr. 1,5cm
- mocowanie płyt termoizolacji - masa uszczelniająca (KMB)
- plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS gr.12cm, $\lambda=0,031$ W/m*k
- warstwa zbrojąca:
 - zaprawa klejowa do siatek zbrojących np. Atlas Stopter K-50
 - siatka zbrojąca z włókna szklanego - 2 warstwy
- wyprawa tynkowa:
 - podkład pod tynk np. Atlas Cerplast
 - tynk mozaikowy np. Atlas Deko M 118

- łącznik mechaniczny z wbijanym trzpieniem stalowym i łbem z tworzywa dł. 160mm

- betonowe obrzeże trawnikowe 5x25x100cm, na ławie betonowej C10/15

- opaska żwirowa gr. 15cm
- podsyпка wyrównująca z piasku gr. 10cm

Uwaga:
W strefie wejścia na cokole wykonać izolację termiczną ze styropianu EPS gr.12cm

<div>arch. Arkadiusz Zientala</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div>		44-300 Wodzisław Śl, ul. P. Pospiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904	
<div>ArCADius</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div>		arch. Arkadiusz Zientala	
Nazwa projektu		Projektant BR. ARCHITEKTOWICZNEJ	
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego		mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala	
RYSUNEK		nr upr. 21/59 - spec. arch.	
DOCIEPLENIE ŚCIANY NADZIEMIA I COKOŁU		PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	
INWESTOR		mgr inż. Radosław Wiśniewski	
Zakład Gospodarki Lokalowej		nr upr. SLK1877POK007	
43-190 Mikołów			
ul. Kolejowa 2			
LOKALIZACJA		SKALA	DATA
43-190 Mikołów		1:10	07.2016
os. Mickiewicza 8, dz. nr 2217/59		NR RYS.	T-6