

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Pustostany ZGL
Budowa Zasoby ZGL

Listopad 2016r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Pustostany ZGL

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	105,000
2	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	30,000
3	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	30,000
4	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	85,000
5	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	20,000
6	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	135,000
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	30,000
8	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW o gr. 2,0 mm bez warstwy izolacyjnej	m2	30,000
9	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	40,000
10	KNR-W 2-02 1121/01 analogia	Ułożenie podkładu pod wykładzinę z płyt OSB gr. 18 mm	m2	30,000
11	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	1,000
12	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	1,600
13	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	2,600
14	analiza własna	Montaż i zakup nawiewnika higrosterowalnego	szt.	1,000
15	analiza własna	Montaż i zakup nawiewnika ciśnieniowego	szt.	1,000
16	KNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	1,800
17	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1,000
18	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
19	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
20	KNR 4-02 0118/01	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	1,000
21	KNR 4-02 0223/02	Wymiana ustępu z miską fajansową i płuczką z PCW	kpl	1,000
22	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej	kpl	1,000
23	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
24	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników		

Pustostany ZGL

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
25	KNR-W 4-02 0213/01	Wymiana syfonu o średnicy 50mm z tworzywa sztucznego	szt	1,000
26	KNR-W 4-02 0212/06	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową	miejsce	1,000
27	KNR-W 4-02 0212/08	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową	miejsce	1,000
28	KNR 4-02 0313/05	Wyregulowanie kuchni 4-palnikowej	szt	1,000
29	KNR 4-02 0311/03	Wymiana kuchni gazowej 3 lub 4 palnikowej z piekarnikiem	kpl	1,000
30	KNR 4-02 0312/01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
31	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	szt	1,000
32	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
33	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
34	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
35	KNR 2-15 0115/04	Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
36	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm ³ -BOJLERA ELEKTYCZNEGO O POJ. 10L	kpl	1,000
37	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm ³ -BOJLERA ELEKTYCZNEGO O POJ. 60L	kpl	1,000
38	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,000
39	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
40	KNR 2-15 0222/04	Wanny kąpielowe stalowe bez obudowy	kpl	1,000
41	KNR 2-15 0224/02	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "dolnopłuk" lub W-70	kpl	1,000
42	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
43	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,000
44	KNR 2-15u1 000300/02	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,000
45	KNR 2-15u1 000500/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1,000
46	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
47	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1,000

Pustostany ZGL

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	Kalkulacja indywidualna	Płukanie grzejników z ich demontażem i ponownym montażem	kpl	1,000
49	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podejścia wod-kan pod pralkę z zaworem czerpalnym dn 15	kpl	1,000
50	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 3X1,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie	m	1,000
51	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 3X2,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	1,000
52	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	1,000
53	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt	1,000
54	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szt	1,000
55	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	1,000
56	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika przeciwporażeniowego 2-biegunowego	szt	1,000