RZUT PODDASZA



Kondygnacja poddasza w segmencie S1 do rozbiórki w całości do poziomu stropu
- pokrycie dachu z papy wraz z poszyciem z desek gr. 25–32 mm
- ściany zewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej br. 25cm
- ścianki działowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z tynkiem cement.-wapiennym
- namurnice ułożone wzdłuż murów frontowego i tylnego (ok. 12/12 cm niezinwentaryzowane–brak dostępu)

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A - A



RZUT PRZYZIEMIA



strzępia pozostałość po rozebranych ścianach do rozbiórki i obróbki narożników tynkiem cementowym na siatce z włókna szklanego

drewniane belki stropowe 14/14 (12/12) do rozbiórki w całości gniazda po belkach wypełnić betonem w trakcie wykonania wieńca opaskowego

pionowa szczelina w narożniku ściany na całej wysokości pomieszczenia w różnych miejscach oznaczonych na rysunkach (dodatkowo mogą występ. na ścianie tylnej)

drewniane drzwi deskowe do rozbiórki w całości drzwi deskowe do wykonania od podstaw jako nowe z drewna impregnowanego ciśnieniowo

Poziome przegrody A i B przeznaczone do całkowitej rozbiórki

A	
Deski gr. 25 mm	
Krokwie drewniane (100x140 mm)	
B	
Deski gr. 25 mm	
Belki stropowe drewniane	

Warstwy podłogowe C przeznaczone do remontu wg. rysunków i opisu zawartych w części "roboty projektowane" niniejszego opracowania

C	
Podłoga ceglana	
Polepa (glina + kruszywo)	
Grunt rodzimy	

ArCAD ius arch. Arkadiusz Zientala
PROJEKTOWANIE PROJEKTÓW 44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Trębacza 6, tel. 515 131 906, 515 131 804

TEMAT PROJEKTU: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH	PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala nr upr. 21/99 - ŚLWO, WKPL
RYSUNEK: WYBURZENIA PROJEKT SEGMENT 1 - RZUT PRZYZIEMIA, PODDASZA, PRZEKRÓJ A-A	ASYSTENT PROJEKTANTA ARCHITEKTURY: tech. bud. Dariusz Lihenek
INWESTOR: ZGL MIKOŁÓW ul.Kolejowa 2 44-190 Mikołów	PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Urszula Jandera upr. nr ŚLK/4161/PWOK/12
LOKALIZACJA: Mikołów ul. Młyńska nr dz. 858/84	SKALA: 1:50 DATA: 05.2016 NR RYS.: W-1